

Ведомость объемов работ и материалов

Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-49 до МКД ул. Хитарева, 52, длиной по трассе 0,09 км

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во
1	Ручная разработка грунта для прокладки кабеля ААШв-1 4*70	м3	7,0		м3	7,0
2	Устройство постели для кабеля ААШв-1 4*70	м3	6,0	Песок	м3	6,0
3	Механическая разработка грунта для прокладки кабеля ААШв-1 4*70	м3	16,2		м3	16,2
4	Прокладка ПЭ труб для пересечения с инженерными коммуникациями	м	12	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	12
5	Прокладка кабеля ААШв-1 4*70 всего, в том числе:	м	90	Кабель ААШв-1 4*70	м	90
	Прокладка кабеля через автодорогу методом ГНБ	м	15	Кабель ААШв-1 4*70	м	15
	Прокладка кабеля ААШв-1 4*70 в подвале домов №52	м	25	Гофротруба ПВХ 50мм с зондом	м	25
				Скоба СД 48-50 мм двухлапковая	м	25
				Дюбель гвоздь 6*60	шт	50
				Кабель ААШв-1 4*70	м	25
	Прокладка кабеля в ТП-49	м	10	Кабель ААШв-1 4*70	м	10
	Прокладка кабеля в траншее (под кирпич)	м	28	Кабель ААШв-1 4*70	м	28
	Прокладка кабеля ААШв-1 4*70 в ПЭ трубе для пересечения с коммуникациями	м	12	Кабель ААШв-1 4*70	м	12
6	Укладка кабеля ААШв-1 4*70 кирпичом	шт	224	Кирпич полнотельный красный	шт	224
7	Монтаж муфт	шт	3	Муфта 1 СТП-5 (4 СТП-1 70-120)	шт	1
				Муфта 1 КВТП-5 (4 КВТПН-1 70-120)	шт	2
				Трубка ТУТ 30/15 желтая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 зеленая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 красная	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 белая	шт/м	2/0,2
				Пропан	кг	3,4
				Наконечник алюминиевый ТА 95	шт	8
8	Обратная засыпка экскаватором	м3	12,0		м3	12,0
9	Обратная засыпка вручную	м3	5,2		м3	5,2
10	Планировка территории бульдозером	м2	120,0		м2	120,0
11	Планировка территории вручную	м2	120,0		м2	120,0
12	Фазировка эл. линии	шт	1		шт	1
13	Испытание кабеля	шт	1		шт	1
14	Транспортировка груза со склада на 10 км	тн	2,4		тн	2,4
15	Погрузка и разгрузка материалов	тн	2,4		тн	2,4

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во
1	Песок	м3	6
2	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	12
3	Кабель ААШв-1 4*70	м	90
4	Гофротруба ПВХ 50мм с зондом	м	25
5	Скоба СД 48-50 мм двухлапковая	м	25
6	Дюбель гвоздь 6*60	шт	50
7	Кирпич полнотельный красный	шт	224
8	Муфта 1 СТП-5 (4 СТП-1 70-120)	шт	1
9	Муфта 1 КВТП-5 (4 КВТПН-1 70-120)	шт	2
10	Трубка ТУТ 30/15 желтая	шт/м	2/0,2
11	Трубка ТУТ 30/15 зеленая	шт/м	2/0,2
12	Трубка ТУТ 30/15 красная	шт/м	2/0,2
13	Трубка ТУТ 30/15 белая	шт/м	2/0,2
14	Пропан	кг	3,4
15	Наконечник алюминиевый ТА 95	шт	8

Начальник ЦК ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Инженер ПБ ПТО

П.Ф. Мугалимов

А.М. Жукова

А.А. Кочеткова