

Утверждаю:  
Технический директор  
по электроснабжению  
ООО "Горэлектросеть"  
Е.В. Жгун

Ведомость объемов работ и материалов

Строительство трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой КТП-6/0,4 кВ 0,25МВА

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во всего
1	Механическая разработка грунта под контур заземления КТП	м3	2,5		м3	2,5
2	Планировка площадки под КТП-6/0,4кВ	м3	30,0		м3	30,0
3	Установка КТП-6/0,4кВ	шт	1	Подстанция КТП-ВВ-250/6/0,4кВ-УХЛ1	шт	1
				Трансформатор ТМГэ2-250-6/0,4 УХЛ1, У/Ун-0	шт	1
4	Установка ж/б опор	шт	12	Стойка ж/б вибрированная СВ110-5	шт	12
				Кронштейн У52И	шт	3
				Кронштейн У4	шт	4
				Щебень ф.20-40	м3	7,85
				Плита П-3и	шт	5
5	Заземление опор	шт	5	Круг 10	кг	12
				Круг 6	кг	11
				Круг 12	кг	18
				Углок 50*50*5	кг	33,9
				Уголок 63*63*5	кг	29
				Полоса 40*6	кг	2,1
				Битумная мастика «Технониколь» №24	кг	170
				Праймер битумный «Технониколь» №01	кг	16
				Лак БТ-577	кг	3,5
6	Монтаж провода СИП-3 1*70	м	120,0	Изолятор ПС70Е	шт	25
				Наконечник СРТАУ-70	шт	3
				Колпачок К-9 для изоляторов ШФ-10, ШФ-20, ШС-10	шт	8
				Изолятор ШФ 20Г1 (УО)/ 20Г1М	шт	8
				Провод СИП-3 1*70	м	120,0
				Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	12
				Зажим натяжной болтовой НБ-60/11-16	шт	12
				Ушко У1-7-16 однолапчатое	шт	12
				Серьга СРС-7-16	шт	12
				Вязка спиральная ВС 70/95.2	шт	9
				Зажим соединительный плащечный ПС-2-1	шт	16
				Зажим прокалывающий ОА3-2	шт	3
				Кожух защитный КЗ-02	шт	3
				Кронштейн РА1	шт	1
				Кронштейн РА2	шт	1
				Кронштейн РА5	шт	3
				Вал привода РА7	шт	2
				Хомут Х7	шт	2
				Хомут Х8	шт	1
				Стяжка Г1	шт	2
				Проводник заземляющий ЗП1	м	8
				Траверса ТМ90ИШ	шт	1
				Траверса ТМ85И	шт	1
				Траверса ТМ85ИШ	шт	1
				Траверса ТМ75И	шт	2
				Зажим аппаратный А2А-70-3Т	шт	6
7	Монтаж оборудования, в том числе:	шт	3,0		шт	3,0
8	Монтаж разрядника мультикамерного РМК-20	шт	2	РМК-20-IV-УХЛ1	шт	2

9	Монтаж линейного разъединителя	шт	1	Разъединитель РЛНД1-П-10/400, УХЛ1	шт	1
				Болт М20х260	шт	6
				Болт М12х40	шт	11
				Болт М16х45	шт	7
				Гайка М20	шт	10
				Гайка М16	шт	7
				Гайка М12	шт	11
				Шайба 20	шт	6
				Шайба 12	шт	11
				Пружинная шайба М20.65Г	шт	6
				Пружинная шайба М16.65Г	шт	7
10	Монтаж провода СИП-2 3*95+1*95	м	60	Провод СИП-2 3*95+1*95	м	60
				Бугель В 20 (скрепа для ленты)	шт	12
				Кронштейн анкерный СА 2000	шт	6
				Зажим анкерный РА 2200	шт	8
				Зажим прокалывающий ЗПВ	шт	5
				Зажим соединительный плашечный ПС-1-1	шт	8
				Зажим KZP1	шт	6
				Кабельный ремешок KR1	шт	10
				Зажим прокалывающий ОР-645 ответвительный	шт	6
				Зажим прокалывающий ОР-95(95М) ответвительный	шт	8
				Колпачок изолирующий CI 25-150	шт	8
				Проводник заземляющий ЗП 2М	шт	4
				Лента монтажная F20	м	27
				Скрепа для ленты C20 (A200, A20)	шт	15
				Гильза MJPT-95N	шт	1
				Гильза MJPT-95	шт	3
11	Монтаж ограничителя перенапряжений LVA-450-4	шт	6	Ограничитель перенапряжений LVA-450-4	шт	6
				Наконечник CPTAU-95	шт	8
12	Установка бетонных блоков	шт	6	ФБС 12.6.6т	шт	4
				ПГС	м³	6,6
				Алюминиевая пудра (20%-я)	кг	0,35
				ФБС 24.6.6т	шт	2
13	Планировка территории бульдозером	м2	15		м2	15
14	Транспортировка груза со склада на 10 км	тн	20		тн	20
15	Погрузка и разгрузка материалов	тн	20		тн	20

Начальник ЦК ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Инженер ПБ ПТО

П.Ф. Мугалимов

А.М. Жукова

А.Ю. Юдакова