

Заказчик: ООО "Горэлектросеть"
Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Горэлектросеть"



И.Ю.Карташев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-02-01з/19-24
(Локальный сметный расчет)

Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-181 с заменой силового трансформатора 0,4 МВА
Основание: ведомость объемов работ

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 625,380 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0,195 тыс.чел.ч

Составлена в текущих ценах на 01.2024 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.					на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: H3= 1.35, H4= 1.35, H5= 1.35

01.2024
K2 = 40.13; K3 = 9.72; K4 = 40.13; K5 = 9.45

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-01-062-02	1	<u>27 377,13</u>	<u>14 181,58</u>	27 377,13	13 195,55		<u>14 181,58</u>	<u>28,44</u>	<u>28,44</u>
Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т, 1 шт.		13 195,55	3 565,55				3 565,55	5,48	5,48
Начисления: H3= 0.945, H4= 0.945, H5= 0.945, H48= 0									
2. Ц08-01-062-02	1	<u>48 014,63</u>	<u>20 259,49</u>	48 014,63	18 851,07	8 904,07	<u>20 259,49</u>	<u>40,64</u>	<u>40,64</u>
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (трансформатор ТМГэ2-400кВА), 1 шт.		18 851,07	5 093,70				5 093,70	7,83	7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц08-02-407-04 Труба стальная, диаметр 65 мм (гильзы для кабеля), 100 м	0,1	<u>39 612,49</u> 33 057,89	<u>5 279,13</u> 1 018,50	3 961,25	3 305,79	127,55	<u>527,91</u> 101,85	<u>72,9</u> 1,57	<u>7,29</u> 0,16
12.	Ц08-01-087-03 Металлические конструкции (барьер в камере тр-ра), 1 т	0,00233	<u>53 378,05</u> 38 953,79	<u>8 680,83</u> 1 528,15	124,37	90,76	13,38	<u>20,23</u> 3,56	<u>83,97</u> 2,35	<u>0,2</u> 0,01
Вычт.ресурсы: C201-0843:[M-(12301.82=12301.82*1)]										
13.	E10-01-010-01 Установка бруса 80*60*3200 (барьер в камере тр-ра), 1 м3	0,01536	<u>14 779,10</u> 12 274,96	<u>611,97</u>	227,00	188,54	29,06	<u>9,40</u>	<u>30,38</u>	<u>0,47</u>
Вычт.ресурсы: C101-1742:[M-(10.25=7.07*1.45)]; C102-0028:[M-(1563.45=1681.13*0.93)]; C102-0060:[M-(132.50=1104.15*0.12)]; C102-00										
14.	E10-01-053-01 Изготовление подставки изолирующей из бруса 50*100, 50*50, 1 м3	0,0405	<u>29 771,73</u> 27 013,91	<u>637,05</u> 122,80	1 205,75	1 094,06	85,89	<u>25,80</u> 4,97	<u>57,39</u> 0,19	<u>2,32</u> 0,01
Вычт.ресурсы: C102-0028:[M-(941.43=1681.13*0.56)]; C102-0032:[M-(935.87=1909.94*0.49)]										
15.	E09-03-002-12 Монтаж м/к для установки трансформатора (швеллер 14), 1 т конструкций	0,188	<u>23 371,25</u> 12 131,70	<u>9 995,08</u> 2 552,27	4 393,80	2 280,76	233,96	<u>1 879,08</u> 479,83	<u>24,64</u> 3,47	<u>4,63</u> 0,65
16.	Ц08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (полоса 25*4), 100 м	0,55	<u>13 596,01</u> 11 631,68	<u>1 124,41</u> 166,94	7 477,81	6 397,42	461,96	<u>618,43</u> 91,82	<u>25,65</u> 0,26	<u>14,11</u> 0,14
17.	Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (для заземления тр-ра полоса 5*40), 100 м	0,06	<u>15 413,34</u> 13 039,44	<u>1 370,03</u> 219,51	924,80	782,37	60,23	<u>82,20</u> 13,17	<u>28,76</u> 0,34	<u>1,73</u> 0,02
18.	Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (полоса 5*40), 100 м	0,15	<u>15 413,34</u> 13 039,44	<u>1 370,03</u> 219,51	2 312,00	1 955,92	150,58	<u>205,50</u> 32,93	<u>28,76</u> 0,34	<u>4,31</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Ц08-02-472-01	0,1	<u>12 838,76</u>	<u>895,99</u>		1 283,88	1 163,17	31,11	<u>89,60</u>	<u>25,65</u>	<u>2,57</u>
Заземлитель горизонтальный из стали		11 631,68	122,80					12,28	0,19	0,02
круглой диаметром 10 мм, 100 м										
20. Ц08-02-471-04	0,4	<u>6 217,32</u>	<u>835,05</u>		2 486,93	2 030,10	122,81	<u>334,02</u>	<u>11,19</u>	<u>4,48</u>
Заземлитель вертикальный из круглой		5 075,24	122,80					49,12	0,19	0,08
стали диаметром 16 мм, 10 шт.										
21. Ц08-02-472-11	0,3	<u>2 354,70</u>	<u>98,66</u>		706,42	659,38	17,44	<u>29,60</u>	<u>4,85</u>	<u>1,46</u>
Перемычка заземляющая тросовая для		2 197,92	8,83					2,65	0,01	
строительных металлических конструкций										
(ПВЗ 1*25), 10 шт.										
22. Ц08-01-087-03	0,068	<u>53 378,05</u>	<u>8 680,83</u>		3 629,71	2 648,86	390,55	<u>590,30</u>	<u>83,97</u>	<u>5,71</u>
Металлические конструкции для		38 953,79	1 528,15					103,91	2,35	0,16
крепления изоляторов (уголок 50*50*5), 1										
т										
Вычт.ресурсы: C201-0843:[M-(12301.82=12301.82*1)]										
23. Ц08-02-145-02	0,25	<u>5 496,86</u>	<u>935,45</u>		1 374,21	1 037,96	102,39	<u>233,86</u>	<u>8,95</u>	<u>2,24</u>
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну		4 151,85	175,37					43,84	0,27	0,07
канала без креплений, масса 1 м кабеля до										
2 кг, 100 м кабеля										
24. Ц08-02-165-06	2	<u>3 413,17</u>	<u>40,92</u>		6 826,34	6 663,98	80,52	<u>81,84</u>	<u>7,18</u>	<u>14,36</u>
Муфта концевая для кабеля напряжением		3 331,99	8,83					17,66	0,01	0,02
до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2,										
1 шт.										
Вычт.ресурсы: X03-1050:[ЭМ-(803.44=192.21*4.18), ЗПМ-(67.76=16.21*4.18)]										
25. Е15-04-024-03	0,037	<u>18 972,50</u>	<u>68,91</u>		701,98	505,19	194,24	<u>2,55</u>	<u>32,37</u>	<u>1,2</u>
Простая окраска масляными составами по		13 653,83	8,83					0,33	0,01	
дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности										
26. Е13-03-004-26	0,002	<u>6 046,67</u>	<u>85,83</u>		12,09	4,52	7,40	<u>0,17</u>	<u>5,17</u>	<u>0,01</u>
Окраска металлических поверхностей		2 261,73	6,42					0,01	0,01	
эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой										
поверхности										
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					157 028,70	87 704,77	11 714,05	<u>57 609,88</u>		<u>176,24</u>
								11 513,85		18,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 2. Оборудование

27. Счет.	1	<u>734 481,00</u>		734 481,00		734 481,00
Оборудование						
Трансформатор силовой ТМГэ2-400/6/0,4кВ (опросный лист), шт						

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 734 481,00 734 481,00

Раздел 3. Материалы не учтенные в расценках

28. Счет.	0,188	<u>89 028,07</u>		16 737,28		16 737,28
Швеллер 14 (У,П), тн						

Поправки: М: /9.45

29. Счет.	0,025	<u>83 092,91</u>		2 077,32		2 077,32
Полоса 5*40, тн						

Поправки: М: /9.45

30. Счет.	0,068	<u>84 057,28</u>		5 715,90		5 715,90
Уголок 50*50*5, тн						

Поправки: М: /9.45

31. Счет.	16	<u>400,59</u>		6 409,44		6 409,44
Изолятор опорный ИО-1-2.20 УЗ, шт						

Поправки: М: /9.45

32. Счет.	5	<u>405,03</u>		2 025,15		2 025,15
Провод ПВЗ 1х25 (ПУГВ), м						

Поправки: М: /9.45

33. Счет.	25	<u>774,14</u>		19 353,50		19 353,50
Кабель ААШв-10 3*50, м						

Поправки: М: /9.45

34. Счет.	15	<u>1 353,24</u>		20 298,60		20 298,60
Шина алюминиевая АД31Т 80*6, м						

Поправки: М: /9.45

35. Счет.	5	<u>756,76</u>		3 783,80		3 783,80
-----------	---	---------------	--	----------	--	----------

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

Поправки: М: /9.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. Счет.		0,012	<u>31 613,27</u>		379,36		379,36			
Брус деревянный 50*100 L=1100, м3										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
46. Счет.		0,008	<u>31 613,27</u>		252,91		252,91			
Брус деревянный 50*100 L=800, м3										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
47. Счет.		0,0215	<u>21 148,06</u>		454,68		454,68			
Брус деревянный 50*50 L=700 (0.0005м3 для изготовления шипа деревянного), м3										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
48. Счет.		10	<u>504,44</u>		5 044,40		5 044,40			
Труба водогазопроводная оцинк. 65мм, м										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
49. Счет.		0,00616	<u>64 471,02</u>		397,14		397,14			
Круг 10, тн										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
50. Счет.		0,0158	<u>62 022,90</u>		979,96		979,96			
Круг 16, тн										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
51. Счет.		50	<u>49,52</u>		2 476,00		2 476,00			
Держатель шин заземления К188У2, шт										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
52. Счет.		4	<u>57,93</u>		231,72		231,72			
Наконечник кабельный медный 25-8-8- МУХЛЗ, шт										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
53. Счет.		2	<u>2 225,76</u>		4 451,52		4 451,52			
Муфта 10КВТп-7 (3 КВТпН-10 35-50), шт										
<i>Поправки: М: /9.45</i>										
54. Счет.		6	<u>37,80</u>		226,80		226,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наконечник алюминиевый ТА50, шт									
	Поправки: М: /9.45									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				104 045,34		104 045,34			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				995 555,04	87 704,77	850 240,39	<u>57 609,88</u>		<u>176,24</u>
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				734 481,00		734 481,00	11 513,85		18,36
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=4.6 - по стр. 27)				33 786,13					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				768 267,13					
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				104 045,34					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2, 6-9, 11, 12, 16-24; %=95 - по стр. 3, 4)				91 582,98					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2, 6-9, 11, 12, 16-24; %=65 - по стр. 3, 4)				49 093,73					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 10; %=108 - по стр. 13, 14; %=100 - по стр. 25; %=94 - по стр. 26)				2 012,81					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 10, 13, 14; %=49 - по стр. 25; %=51 - по стр. 26)				1 021,95					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 15)				2 567,35					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 15)				1 711,57					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 177 331,56					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96 163,14					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				51 827,25					
	Нормативная трудоемкость									194,6
	Итого				1 177 331,56					
	Транспортные расходы, %				4 786,09					
	Итого с транспортными расходами				1 182 117,65					
	Коэффициент ИЦП на 2027 год				1,1270272					
	(Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2029 г. (разработан Минэкономразвития России)									
	Всего с учетом коэффициента ИЦП				1 332 278,75					
	НДС, %	22			293 101,32					
	Итого с НДС				1 625 380,07					

Составил: Ю.В. Фунтикова



(должность, подпись, Ф.И.О)